

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 11/2017 - CARNEIRAS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Endereço: RUA ALEGRETE, 111
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	33,00	M2	2,0266,66	2,9597,35164,01
.2 LIMPEZA DO TERRENO	33,00	M2	0,000,00	2,5082,5082,50
.3 PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA 150X75CM	1,13	M2	110,00124,30	79,2089,50213,80
Total de SERVIÇOS INICIAIS			190,96269,35	460,31
2. FUNDAÇÃO				
.1 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6	71,70	M	11,14798,74	6,41459,601.258,34
.2 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,80	M3	961,541.730,77	715,581.288,043.018,81
.3 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	20,00	M3	0,000,00	24,86497,20497,20
.4 LASTRO MANUAL COM BRITA	1,65	M3	74,75123,34	24,8641,02164,36
.5 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	10,00	M2	10,52105,20	17,04170,40275,60
Total de FUNDAÇÃO			2.758,052.456,26	5.214,31
3. PAREDE DE VEDAÇÃO				
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	59,40	M2	25,681.525,39	26,621.581,233.106,62
.2 TAMPA CONCRETO ARMADO 0,90X0,70XX0,04CM	32,00	UN	125,304.009,60	87,912.813,126.822,72
Total de PAREDE DE VEDAÇÃO			5.534,994.394,35	9.929,34
4. ESTRUTURA				
.1 LAJE CONCRETO ARMADO-ESP.(8CM)-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	9,90	M³	894,288.853,37	854,168.456,1817.309,55
Total de ESTRUTURA			8.853,378.456,18	17.309,55
5. COBERTURA				
.1 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA	52,00	M2	28,411.477,32	14,78768,562.245,88
.2 COBERTURA COM TELHA ROMANA	52,00	M2	16,32848,64	15,46803,921.652,56
.3 CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA	8,60	M	8,8275,85	11,0294,77170,62
Total de COBERTURA			2.401,811.667,25	4.069,06
6. REVESTIMENTO				
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	264,00	M2	2,31609,84	6,311.665,842.275,68
.2 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	264,00	M2	3,74987,36	22,705.992,806.980,16
Total de REVESTIMENTO			1.597,207.658,64	9.255,84
7. INSTALAÇÕES				
.1 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	128,00	M	6,25800,00	8,951.145,601.945,60
.2 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	4,00	UN	4,5718,28	8,9535,8054,08

Planilha de Orçamento GLOBAL

29/08/2017
Página 2 de 2Obra: 11/2017 - CARNEIRAS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SALEndereço: RUA ALEGRETE, 111
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
.3 TE 45 PVC RIGIDO SOLDABEL 50X50MM	28,00	UN	123,94	25,37	
			3.470,32	710,36	4.180,68
.4 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	24,00	UN	6,52	10,44	
			156,48	250,56	407,04
.5 FILTRO DE CARVAO ATIVADO	0,30	UN	748,42	335,60	
			224,53	100,68	325,21
Total de INSTALAÇÕES			4.669,61	2.243,00	6.912,61
8. PINTURA					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	90,00	M2	0,96	7,30	
			86,40	657,00	743,40
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	90,00	M2	5,71	12,96	
			513,90	1.166,40	1.680,30
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	20,00	M2	9,06	17,40	
			181,20	348,00	529,20
Total de PINTURA			781,50	2.171,40	2.952,90
9. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	33,00	M2	0,72	0,98	
			23,76	32,34	56,10
Total de SERVIÇOS FINAIS			23,76	32,34	56,10
TOTAL DO ORÇAMENTO			26.811,25	29.348,77	56.160,02

DETALHAMENTO DO BDI:

ÍTEM - ESPECIFICAÇÃO - PERCENTUAL

1 Garantias	0,30%
2 Riscos	1,40%
3 Despesas financeiras.....	0,80%
4 Administração Central	4,00%
5 Tributos.....	7,50%
6 Lucro.....	6,00%
BDI TOTAL	20,00%

ENCARGOS SOCIAIS(sobre preços de mão de obra) = **140%**