

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
1060534-8		MTUR	APOIO A PROJETOS DE		CONTRATO DE REPASSE - PROPOSTAS VOLUNTARIAS		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DE					
PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento						
Município de Arroio do Sal		Arroio do Sal / RS		Av. Arroio do Sal, em frente ao nº 255 - Centro		Cobertura Feira do Artesanato						
Data Base		Deson.		Localidade do SINAPI		Descrição do Lote		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-21		Não		Porto Alegre / RS		LOTE 03		21,38%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 03									
1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						389.304,29
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22",	M2	-		BDI 1	-	-
1.2.	SINAPI	99059	ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M	-		BDI 1	-	-
2.			(INFRAESTRUTURA)						7.841,08
2.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE	M	-		BDI 1	-	-
2.2.	SINAPI	96531	DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E	M2	-		BDI 1	-	-
2.3.	SINAPI	96545	DESMOBILIZAÇÃO). AF. 01/2020	KG	-		BDI 1	-	-
2.4.	SINAPI	92793	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,	KG	-		BDI 1	-	-
2.5.	SINAPI	92791	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	KG	-		BDI 1	-	-
2.6.	SINAPI	96555	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	M3	-		BDI 1	-	-
2.7.	COTACÃO	AS CO 005	MONTAGEM. AF. 06/2017	UN	34,00	190,00	BDI 1	230,62	7.841,08
3.			(ESTRUTURA MADEIRA)						237.899,42
3.1.	COMP	003	PILAR EM MADEIRA GARAPEIRA 20 X 20 X 300CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	14,00	924,36	BDI 1	1.121,99	15.707,86
3.2.	COMP	004	PILAR EM MADEIRA GARAPEIRA 20 X 20 X 370CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	14,00	1.160,12	BDI 1	1.408,15	19.714,10
3.3.	COMP	005	PILAR EM MADEIRA GARAPEIRA 20 X 20 X 410CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	3,00	1.391,32	BDI 1	1.688,78	5.066,34
3.4.	COMP	006	PILAR EM MADEIRA GARAPEIRA 20 X 20 X 340CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	3,00	1.075,90	BDI 1	1.305,93	3.917,79
3.5.	COMP	007	VIGA EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 20 X 480CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	14,00	398,14	BDI 1	483,26	6.765,64
3.6.	COMP	008	VIGA EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 20 X 505CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	16,00	551,75	BDI 1	669,71	10.715,36
3.7.	COMP	009	VIGA EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 20 X 565CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	8,00	600,98	BDI 1	729,47	5.835,76
3.8.	COMP	010	VIGA EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 20 X 565CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	3,00	503,75	BDI 1	611,45	1.834,35
3.9.	COMP	011	VIGA EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 20 X 595CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	601,59	BDI 1	730,21	2.920,84
3.10.	COMP	012	CAIBRO EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 15 X 600CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	146,00	455,14	BDI 1	552,45	80.657,70
3.11.	COMP	013	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 480CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	208,00	204,79	BDI 1	248,57	51.702,56
3.12.	COMP	014	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 421CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	20,00	183,44	BDI 1	222,66	4.453,20
3.13.	COMP	015	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 318CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	20,00	138,40	BDI 1	167,99	3.359,80
3.14.	COMP	016	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 269CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	20,00	124,31	BDI 1	150,89	3.017,80
3.15.	COMP	017	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 168CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	20,00	84,99	BDI 1	103,16	2.063,20
3.16.	COMP	018	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 455CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	20,00	203,26	BDI 1	246,72	4.934,40
3.17.	COMP	019	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 405CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	183,39	BDI 1	222,60	890,40
3.18.	COMP	020	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 331CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	144,22	BDI 1	175,05	700,20
3.19.	COMP	021	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 265CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	124,36	BDI 1	150,95	603,80
3.20.	COMP	022	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 206CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	104,49	BDI 1	126,83	507,32
3.21.	COMP	023	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 506CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	36,00	222,67	BDI 1	270,28	9.730,08
3.22.	COMP	024	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 444CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	183,95	BDI 1	223,28	893,12
3.23.	COMP	025	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 389CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	164,09	BDI 1	199,17	796,68
3.24.	COMP	026	BRISSE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 278CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	124,36	BDI 1	150,95	603,80


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.25.	COMP	027	BRISE EM MADEIRA GARAPEIRA 6 X 8 X 225CM COM VERNIZ BRILHANTE	UN	4,00	104,49	BDI 1	126,83	507,32
4.	COMP	001	(COBERTURA)						
4.1.	COMP	001	COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL F EM DUAS EXTREMIDADES	M2	386,76	283,05	BDI 1	343,57	143.520,11
4.2.	COMP	002	TUBO RETANGULAR DE ALUMINIO 4 X 2"	M	128,22	68,37	BDI 1	82,99	132.879,13
5.			(FINALIZAÇÃO DA OBRA)						
5.1.	SINAPI	100881	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF- 07/2020	M3	6,00	6,00	BDI 1	7,28	10.640,98
									43,68
									43,68

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARROIO DO SAL/ RS
Local
12 de abril de 2021
Data


Nome: EVANDRO PICCOLO FERNANDES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 74548
ART/RTT: 10359959