

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2021_030 - PASSARELA FIGUEIRINHA
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. PASSARELA						
.1 PAU EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	290,00	M	7,34	25,79		
			2.128,60	7.479,10		9.607,70
.2 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	500,00	UN	2,04	0,00		
			1.020,00	0,00		1.020,00
.3 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA	370,00	UN	0,92	0,00		
			340,40	0,00		340,40
.4 SARRAFO MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 x 2,5cm APARELHADA	138,00	M	5,43	0,00		
			749,34	0,00		749,34
.5 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM APARELHADA	138,00	M	7,38	0,00		
			1.018,44	0,00		1.018,44
.6 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	61,00	UN	24,01	0,00		
			1.464,61	0,00		1.464,61
.7 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45 MM	6.000,00	UN	0,18	0,00		
			1.080,00	0,00		1.080,00
.8 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	1.000,00	UN	0,34	0,00		
			340,00	0,00		340,00
.9 PAU ROLIÇO EUCALIPTO TRATADO 20CM	152,50	M	46,24	25,79		
			7.051,60	3.932,98		10.984,58
.10 PAU EUCALIPTO TRATADO 7 X 15	150,00	M	22,24	25,79		
			3.336,00	3.868,50		7.204,50
.11 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	670,00	M	5,96	25,79		
			3.993,20	17.279,30		21.272,50
.12 DECK EUCALIPTO TRATADO	138,00	M²	116,10	25,79		
			16.021,80	3.559,02		19.580,82
Total de PASSARELA			38.543,99	36.118,90	74.662,89	
TOTAL DO ORÇAMENTO			38.543,99	36.118,90	74.662,89	