

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2021_030B - PASSARELA ASSIS BRASIL
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. PASSARELA						
.1 PAU EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	300,00	M	7,34	25,79		
			2.202,00	7.737,00		9.939,00
.2 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	280,00	UN	2,04	0,00		
			571,20	0,00		571,20
.3 SARRAFO MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 x 2,5cm APARELHADA	134,00	M	5,43	0,00		
			727,62	0,00		727,62
.4 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM APARELHADA	134,00	M	7,38	0,00		
			988,92	0,00		988,92
.5 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	82,00	UN	24,01	0,00		
			1.968,82	0,00		1.968,82
.6 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45 MM	7.000,00	UN	0,18	0,00		
			1.260,00	0,00		1.260,00
.7 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	1.000,00	UN	0,34	0,00		
			340,00	0,00		340,00
.8 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA	360,00	UN	0,92	0,00		
			331,20	0,00		331,20
.9 PAU ROLIÇO EUCALIPTO TRATADO 20CM	160,00	M	24,91	25,79		
			3.985,60	4.126,40		8.112,00
.10 PAU EUCALIPTO TRATADO 7 X 15	170,00	M	22,24	25,79		
			3.780,80	4.384,30		8.165,10
.11 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	750,00	M	5,96	25,79		
			4.470,00	19.342,50		23.812,50
.12 DECK EUCALIPTO TRATADO	138,10	M²	116,10	25,79		
			16.033,41	3.561,60		19.595,01
Total de PASSARELA			36.659,57	39.151,80	75.811,37	
2. ESCADA						
.1 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA	1,00	UN	0,92	0,00		
			0,92	0,00		0,92
.2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	43,00	M	5,96	25,79		
			256,28	1.108,97		1.365,25
.3 SARRAFO MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 x 2,5cm APARELHADA	10,00	M	5,43	0,00		
			54,30	0,00		54,30
.4 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM APARELHADA	10,00	M	7,38	0,00		
			73,80	0,00		73,80
.5 PAU ROLIÇO EUCALIPTO TRATADO 10CM	25,00	M	14,67	25,79		
			366,75	644,75		1.011,50
.6 PAU EUCALIPTO TRATADO 7 X 15	20,00	M	22,24	77,35		
			444,80	1.547,00		1.991,80
.7 DECK EUCALIPTO TRATADO	8,00	M²	116,10	25,79		
			928,80	206,32		1.135,12
.8 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	40,00	UN	0,34	0,00		
			13,60	0,00		13,60
.9 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45 MM	240,00	UN	0,18	0,00		
			43,20	0,00		43,20
.10 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	30,00	UN	14,65	0,00		
			439,50	0,00		439,50
Total de ESCADA			2.621,95	3.507,04	6.128,99	
TOTAL DO ORÇAMENTO			39.281,52	42.658,84	81.940,36	