Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2021_030B - PASSARELA ASSIS BRASIL **Endereço:**
Cliente: **Cidade:**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. PASSARELA					
.1 PAU EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	300,00	M	7,34	25,79	
			2.202,00	7.737,00	9.939,00
.2 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	280,00	UN	2,04	0,00	
			571,20	0,00	571,20
.3 SARRAFO MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 x 2,5cm APARELHADA	134,00	M	5,43	0,00	
			727,62	0,00	727,62
.4 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM APARELHADA	134,00	M	7,38	0,00	
			988,92	0,00	988,92
.5 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	82,00	UN	24,01	0,00	
			1.968,82	0,00	1.968,82
.6 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45 MM	7.000,00	UN	0,18	0,00	
			1.260,00	0,00	1.260,00
.7 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	1.000,00	UN	0,34	0,00	
			340,00	0,00	340,00
.8 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA	360,00	UN	0,92	0,00	
			331,20	0,00	331,20
.9 PAU ROLIÇO 20CM	160,00	M	24,91	25,79	
			3.985,60	4.126,40	8.112,00
.10 PAU EUCALIPTO TRATADO 7 X 15	170,00	M	22,24	25,79	
			3.780,80	4.384,30	8.165,10
.11 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	750,00	M	5,96	25,79	
			4.470,00	19.342,50	23.812,50
.12 DECK EUCALIPTO TRATADO	138,10	M²	116,10	25,79	
			16.033,41	3.561,60	19.595,01
Total de PASSARELA			**36.659,57**	**39.151,80**	**75.811,37**
2. ESCADA					
.1 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA	1,00	UN	0,92	0,00	
			0,92	0,00	0,92
.2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	43,00	M	5,96	25,79	
			256,28	1.108,97	1.365,25
.3 SARRAFO MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 x 2,5cm APARELHADA	10,00	M	5,43	0,00	
			54,30	0,00	54,30
.4 TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM APARELHADA	10,00	M	7,38	0,00	
			73,80	0,00	73,80
.5 PAU ROLIÇO 10CM	25,00	M	14,67	25,79	
			366,75	644,75	1.011,50
.6 PAU EUCALIPTO TRATADO 7 X 15	20,00	M	22,24	77,35	
			444,80	1.547,00	1.991,80
.7 DECK EUCALIPTO TRATADO	8,00	M²	116,10	25,79	
			928,80	206,32	1.135,12
.8 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	40,00	UN	0,34	0,00	
			13,60	0,00	13,60
.9 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 45 MM	240,00	UN	0,18	0,00	
			43,20	0,00	43,20
.10 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	30,00	UN	14,65	0,00	
			439,50	0,00	439,50
Total de ESCADA			**2.621,95**	**3.507,04**	**6.128,99**
TOTAL DO ORÇAMENTO			**39.281,52**	**42.658,84**	**81.940,36**