

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2021_0 - REFORMA LEONEL
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total
1. FECHAMENTO PATIO COBERTO					
.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	160,00	M2	89,98 14.396,80	10,69 1.710,40	16.107,20
.2 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	20,72	M2	562,07 11.646,09	8,59 177,98	11.824,07
.3 ALVENARIA TIJ.9 FUROS	27,10	M2	87,10 2.360,41	37,24 1.009,20	3.369,61
.4 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	54,20	M2	3,23 175,07	5,74 311,11	486,18
.5 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	54,20	M2	6,64 359,89	20,63 1.118,15	1.478,04
.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	43,74	M2	425,67 18.618,81	29,22 1.278,08	19.896,89
Total de FECHAMENTO PATIO COBERTO			47.557,07	5.604,92	53.161,99
2. PISO EXTERNO E PORTÃO					
.1 PORTAO DE CORRER MADEIRA DE LEI, MOD. TIPO LAMBRI QUADRADO COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE , COM TRILHOS, CADEADO E ROLDANAS	2,00	UN	3.666,30 7.332,60	244,42 488,84	7.821,44
.2 PISO PLACAS CONCRETO-ARG.CI-AR 1:5-3CM+REJ.CI-AF1:4 TIPO COPACABANA	305,00	M2	89,27 27.227,35	30,67 9.354,35	36.581,70
.3 AS ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	60,95	M³	55,45 3.379,68	22,91 1.396,36	4.776,04
.4 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	305,00	M2	5,50 1.677,50	2,29 698,45	2.375,95
Total de PISO EXTERNO E PORTÃO			39.617,13	11.938,00	51.555,13
3. SUBSTITUIÇÃO DE JANELA POR PORTA					
.1 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	10,08	M2	562,07 5.665,67	8,59 86,59	5.752,26
.2 DEMOLICAO/ REQUADRAMENTO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	3,60	M3	0,00 0,00	97,39 350,60	350,60
.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS	6,48	M2	0,00 0,00	14,32 92,79	92,79
.4 GRADE FERRO PARA PROTECAO DE PORTA COM DOBRADIÇA E FECHADURA	10,08	M2	393,61 3.967,59	31,81 320,64	4.288,23
Total de SUBSTITUIÇÃO DE JANELA POR PORTA			9.633,26	850,62	10.483,88
4. COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO					
.1 PISO CERAMICO 50x50-ARG.COLANTE ACII E REJUNTE	220,00	M2	40,10 8.822,00	27,80 6.116,00	14.938,00
.2 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	220,00	M	0,34 74,80	3,57 785,40	860,20
Total de COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO			8.896,80	6.901,40	15.798,20
5. ACESSIBILIDADE E FIXAÇÃO					
.1 PISO PODOTATIL	2,20	M²	100,21 220,46	17,18 37,80	258,26
Total de ACESSIBILIDADE E FIXAÇÃO			220,46	37,80	258,26
6. PINTURA					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	2.150,00	M2	1,61 3.461,50	6,59 14.168,50	17.630,00
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA	58,00	M2	10,94 634,52	11,76 682,08	1.316,60
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO	5.380,00	M2	8,63 46.314,00	11,76 62.707,20	109.021,20

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2021_0 - REFORMA LEONEL
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			46.429,40	63.268,80	109.698,20
.4 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.225,00	M2	0,20	1,58	
			645,00	5.095,50	5.740,50
Total de PINTURA			51.170,42	83.214,88	134.385,30
7. LIMPEZA FINAL					
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.500,00	M²	0,12	0,73	
			300,00	1.825,00	2.125,00
Total de LIMPEZA FINAL			300,00	1.825,00	2.125,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			157.395,14	110.372,62	267.767,76