

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DATA BASE MAIO 2021 (BDI 21,22%)

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal

Trecho: Av. Interpraia Norte (Avenida Assis Brasil entre e Rua Antônio Luís de Medeiros) (18.450m²)

Extensão: 1786m m

CÓD	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	UNITÁRIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$)	TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
1.	SERVIÇOS GERAIS						
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,40	225,00	R\$ 272,75	R\$ 654,58	4813
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	4.892,66	R\$ 5.930,88	R\$ 5.930,88	CPU
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB	1,00	7.301,87	R\$ 8.851,33	R\$ 8.851,32	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 15.436,78	
2.	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	m2	18.450,00	R\$ 0,60	R\$ 0,73	R\$ 13.419,05	CPU
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m2	18.450,00	R\$ 2,97	R\$ 3,60	R\$ 66.424,31	102101
2.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=5CM	m3	553,50	R\$ 1.398,00	R\$ 1.694,66	R\$ 937.991,87	95995 / 101021
2.4	TRANSPORTE CBUQ (30 km)	ton.	1.356,08	R\$ 22,50	R\$ 27,27	R\$ 36.986,26	97918
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$ 1.054.821,49	
3.	SINALIZAÇÃO						
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	m2	71,44	R\$ 24,56	R\$ 29,77	R\$ 2.126,88	7343
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_07/2019	m²	1.450,05	R\$ 1,75	R\$ 2,12	R\$ 3.076,06	73806/001
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	m²	323,85	R\$ 18,76	R\$ 22,74	R\$ 7.364,63	99814
3.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	1.126,20	R\$ 33,32	R\$ 40,39	R\$ 45.487,78	5213404
3.5	PLACA TIPO A32-B ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) SUPORTE METÁLICO H: 2,20M, L-	m²	30,00	R\$ 681,67	R\$ 826,32	R\$ 24.789,61	34723+21014
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO						R\$ 82.844,96	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 1.153.103,23	