

ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

LOCAL:

INTERPRAIAS (18.450m²) 1786m

MUNICÍPIO:

ARROIO DO SAL / RS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço	
				Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
10	PLACA DE OBRA	m2	2,40	R\$ 290,00	R\$ 696,00
11	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	VB	1,00	R\$ 7.326,43	R\$ 7.326,43
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	vb	1,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
					R\$ 12.922,43
CAPEAMENTO ASFÁLTICO					
1	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	m2	18.450,00	R\$ 0,60	R\$ 11.070,00
2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C, FORNECIEMNTO E APLICAÇÃO	m2	18.450,00	R\$ 3,70	R\$ 68.265,00
3	REPERFILAGEM COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BUQ - FAIXA A	m3	553,50	R\$ 1.398,00	R\$ 773.793,00
4	TRANSPORTE CBUQ (30 km)	ton.	1.356,08	R\$ 22,50	R\$ 30.511,69
					R\$ 883.639,69
SINALIZAÇÃO					
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	m2	71,44	R\$ 24,56	R\$ 1.754,57
6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 07/2019	m²	1.450,05	R\$ 1,75	R\$ 2.537,59
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	m²	323,85	R\$ 18,76	R\$ 6.075,43
8	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- TINTA BASE ACRÍLICA EMULCIONADA EM ÁGUA	m²	1.126,20	R\$ 33,32	R\$ 37.524,98
9	PLACA TIPO A32-B ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) SUPORTE METÁLICO H:	m²	30,00	R\$ 681,67	R\$ 20.450,10
					R\$ 68.342,66
VALOR TOTAL					R\$ 964.904,78

15/10/2021

Observações

--

--

--
