

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_064 - CARNEIRA S08 E S18
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	66,12	M2	3,85254,56	2,73180,51435,07
21011 LIMPEZA DO TERRENO	66,12	M2	0,000,00	3,62239,35239,35
27801 PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA 150X75CM	2,50	M2	839,462.098,65	27,2368,082.166,73
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.353,21	487,942.841,15
2. INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				
44115 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6	278,40	M	17,004.732,80	6,091.695,466.428,26
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	3,90	M3	1.858,677.248,81	667,852.604,629.853,43
AS07 AS ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	19,30	M³	48,58937,59	24,20467,061.404,65
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3,30	M3	120,87398,87	24,2079,86478,73
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	66,12	M2	16,501.090,98	16,221.072,472.163,45
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	54,00	M2	30,151.628,10	16,94914,762.542,86
Total de INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO			16.037,15	6.834,2322.871,38
3. PAREDE DE VEDAÇÃO				
62240 ALVENARIA TIJ.9FUROS-DE 11CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	118,80	M2	45,075.354,32	25,162.989,018.343,33
62210 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	3,00	M2	43,29129,87	19,4758,41188,28
TAMPA CONCRETO ARMADO 90 X 70 X 03 cm	64,00	UN	37,412.394,24	26,481.694,724.088,96
Total de PAREDE DE VEDAÇÃO			7.878,43	4.742,1412.620,57
4. SUPRA-ESTRUTURA				
51392 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 13CM TAVELA CERAMICA	247,08	M2	105,5026.066,94	15,793.901,3929.968,33
51733 CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,56	M3	3.835,762.148,03	1.234,75691,462.839,49
51334 CONCRETO FCK20MPA	2,24	M3	556,061.245,57	0,000,001.245,57
Total de SUPRA-ESTRUTURA			29.460,54	4.592,8534.053,39
5. COBERTURA				
71402 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA ROMANA - INCL. 40%	92,02	M2	47,744.393,03	13,611.252,395.645,42
72210 COBERTURA COM TELHA ROMANA	92,02	M2	19,941.834,88	14,731.355,453.190,33
72215 CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA	17,20	M	10,89187,31	10,52180,94368,25
Total de COBERTURA			6.415,22	2.788,789.204,00
6. REVESTIMENTO				
101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	555,52	M2	2,591.438,80	6,013.338,684.777,48
101031 REBOCO MASSA UNICA CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT)	555,52	M2	3,191.772,11	17,439.682,7111.454,82

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_064 - CARNEIRA S08 E S18
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
Total de REVESTIMENTO			3.210,9113.021,39	16.232,30
7. INSTALAÇÕES				
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO	182,20	M	8,229,54	
			1.497,681.738,19	3.235,87
161217 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	256,00	UN	8,368,19	
			2.140,162.096,64	4.236,80
161266 REDUCAO PVC JE PB 100x50	64,00	UN	40,069,54	
			2.563,84610,56	3.174,40
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	25,60	M	23,8213,65	
			609,79349,44	959,23
161265 REDUCAO PVC JE PB 50x40	64,00	UN	22,528,19	
			1.441,28524,16	1.965,44
CARVAO ATIVADO	50,00	KG	16,468,31	
			823,00415,50	1.238,50
Total de INSTALAÇÕES			9.075,755.734,49	14.810,24
8. PINTURA				
141211 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	149,80	M2	1,856,89	
			277,131.032,12	1.309,25
141256 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO SOBRE REBOCO	149,80	M2	10,3912,27	
			1.556,421.838,05	3.394,47
141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-INCL.FDO BCO	10,00	M2	20,3016,45	
			203,00164,50	367,50
Total de PINTURA			2.036,553.034,67	5.071,22
9. FUNDAÇÃO CAPELA				
44115 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6	80,00	M	17,006,09	
			1.360,00487,20	1.847,20
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,80	M3	1.858,67667,85	
			3.345,611.202,13	4.547,74
AS07 AS ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	30,00	M³	48,5824,20	
			1.457,40726,00	2.183,40
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	5,00	M3	120,8724,20	
			604,35121,00	725,35
91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	100,00	M2	16,5016,22	
			1.650,001.622,00	3.272,00
Total de FUNDAÇÃO CAPELA			8.417,364.158,33	12.575,69
10. SERVIÇOS FINAIS				
521012 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	66,12	M2	1,250,93	
			82,6561,49	144,14
Total de SERVIÇOS FINAIS			82,6561,49	144,14
TOTAL DO ORÇAMENTO			84.967,7745.456,31	130.424,08