

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:07 - PONTE FIGUEIRINHA
Cliente: PREFEITURA ARROIO DO SAL

Endereço:
Cidade:ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Material	Preço Unitário/Preço Total	Mão-de-Obra	Total
1. CONSTRUÇÃO						
1. 1. SERVIÇOS INICIAIS						
1. PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	885,51	27,22		
			885,51	27,22		912,73
2. LIMPEZA MECANICA DA OBRA	140,00	M2	3,67	5,16		
			513,80	722,40		1.236,20
			1.399,31	749,62		2.148,93
1. 2. INFRAESTRUTURA						
1. BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCK30MPA-COMPLETA	4,40	M3	1.813,52	546,25		
			7.979,49	2.403,50		10.382,99
2. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC HA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	80,00	M	51,54	41,15		
			4.123,20	3.292,00		7.415,20
3. PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	80,00	M	12,58	92,17		
			1.006,40	7.373,60		8.380,00
4. VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	4,00	M3	2.948,93	985,39		
			11.795,72	3.941,56		15.737,28
5. ALVENARIA DE PEDRA DE GRES (E=20CM)	160,00	M2	78,24	21,66		
			12.518,40	3.465,60		15.984,00
6. PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	2,00	M3	4.095,40	1.233,77		
			8.190,80	2.467,54		10.658,34
			45.614,01	22.943,80		68.557,81
1. 3. SUPRAESTRUTURA						
1. PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADU TOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).	50,00	M2	1,21	5,57		
			60,50	278,50		339,00
2. VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	8,00	M3	2.948,93	985,39		
			23.591,44	7.883,12		31.474,56
3. GUARDA RODA CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,00	M³	1.813,95	668,48		
			1.813,95	668,48		2.482,43
4. LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	15,00	M3	1.907,20	632,95		
			28.608,00	9.494,25		38.102,25
5. PILAR CONCRETO ARMADO- (GUARDA CORPO)	0,50	M3	4.095,40	1.233,77		
			2.047,70	616,89		2.664,59
6. VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO (GUARDA CORPO)	0,80	M3	2.039,38	668,48		
			1.631,50	534,78		2.166,28
			57.753,09	19.476,02		77.229,11
1. 4. ENROCAMENTO						
1. PARALELEPIPEDOS BASALTO (INTERNO)	10,00	M2	168,77	20,40		
			1.687,70	204,00		1.891,70
2. BASE DE RACHAO (EXTERNO)	16,00	M3	131,42	3,06		
			2.102,72	48,96		2.151,68
			3.790,42	252,96		4.043,38
			108.556,83	43.422,40		151.979,23
Total de CONSTRUÇÃO						
			108.556,83	43.422,40		151.979,23
TOTAL DO ORÇAMENTO						
			108.556,83	43.422,40		151.979,23