

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 66.2022 - REFORMA ESF FIGUEIRINHA E RONDINHA
Cliente:

Endereço:
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. COBERTURA ESF FIGUEIRINHA				
1. 1. RETIRADA				
.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	288,00	M2	1,66478,08	16,014.610,885.088,96
.2 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	288,00	M2	0,73210,24	6,501.872,002.082,24
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	6,25	M3	0,000,00	46,89293,06293,06
.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	6,25	M3	44,00275,00	16,63103,94378,94
			963,326.879,88	7.843,20
1. 2. NOVA				
.1 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	268,00	M2	10,972.939,96	12,153.256,206.196,16
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	288,00	M2	129,8437.393,92	34,7410.005,1247.399,04
.3 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	9,02	M2	45,29408,52	25,20227,30635,82
.4 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)	72,16	M2	5,29381,73	6,01433,68815,41
.5 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	72,16	M2	7,56545,53	27,621.993,062.538,59
.6 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	37,30	M	95,513.562,52	22,38834,774.397,29
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	74,65	M	58,324.353,59	5,40403,114.756,70
.8 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 (CAPA DE MURO)	62,90	M	73,504.623,15	5,40339,664.962,81
.9 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM	24,00	M	32,43778,32	13,49323,761.102,08
			54.987,2417.816,66	72.803,90
Total de COBERTURA ESF FIGUEIRINHA			55.950,5624.696,54	80.647,10
2. PINTURA ESF FIGUEIRINHA				
2. 1. EXTERNA				
.1 PINTURA SEMI BRILHO SOBRE REBOCO (TINTA LAVAVEL)	512,00	M2	10,695.473,28	12,296.292,4811.765,76
.2 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	469,10	M2	0,000,00	3,031.421,371.421,37
.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	469,10	M2	0,27126,66	1,66778,71905,37
.4 REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS (ABRIGO)	42,00	M2	20,85875,70	15,74661,081.536,78
			6.475,649.153,64	15.629,28
Total de PINTURA ESF FIGUEIRINHA			6.475,649.153,64	15.629,28
3. COBERTURA ESF RONDINHA				
3. 1. RETIRADA				
.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	288,00	M2	1,66478,08	16,014.610,885.088,96
.2 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	288,00	M2	0,73210,24	6,501.872,002.082,24
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	6,25	M3	0,000,00	46,89293,06293,06
.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	6,25	M3	44,00275,00	16,63103,94378,94
			963,326.879,88	7.843,20
3. 2. NOVA				

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 66.2022 - REFORMA ESF FIGUEIRNHA E RONDINHA
Cliente:

Endereço:
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.1 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	268,00	M2	10,97	12,15	
			2.939,96	3.256,20	6.196,16
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	288,00	M2	129,84	34,74	
			37.393,92	10.005,12	47.399,04
.3 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	9,02	M2	45,29	25,20	
			408,52	227,30	635,82
.4 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)	72,16	M2	5,29	6,01	
			381,73	433,68	815,41
.5 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	72,16	M2	7,56	27,62	
			545,53	1.993,06	2.538,59
.6 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	37,30	M	95,51	22,38	
			3.562,52	834,77	4.397,29
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	74,65	M	58,32	5,40	
			4.353,59	403,11	4.756,70
.8 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 (CAPA DE MURO)	62,90	M	73,50	5,40	
			4.623,15	339,66	4.962,81
.9 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM	24,00	M	32,43	13,49	
			778,32	323,76	1.102,08
			54.987,24	17.816,66	72.803,90
			55.950,56	24.696,54	80.647,10
Total de COBERTURA ESF RONDINHA					
4. PINTURA ESF RONDINHA					
4.1. EXTERNA					
.1 PINTURA SEMI BRILHO SOBRE REBOCO (TINTA LAVAVEL)	512,00	M2	10,69	12,29	
			5.473,28	6.292,48	11.765,76
.2 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	469,10	M2	0,00	3,03	
			0,00	1.421,37	1.421,37
.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	469,10	M2	0,27	1,66	
			126,66	778,71	905,37
.4 REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS (ABRIGO)	42,00	M2	20,85	15,74	
			875,70	661,08	1.536,78
			6.475,64	9.153,64	15.629,28
			6.475,64	9.153,64	15.629,28
Total de PINTURA ESF RONDINHA					
5. PORTÃO ESF RONDINHA					
.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOE S 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	1,00	UN	2.411,08	468,08	
			2.411,08	468,08	2.879,16
			2.411,08	468,08	2.879,16
Total de PORTÃO ESF RONDINHA					
TOTAL DO ORÇAMENTO			127.263,48	68.168,44	195.431,92