

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_51 - RUA BOA VISTA
Cliente: PREFEITURA

Endereço:
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇO INICIAL				
.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	626,33	M2	1,36851,81	12,017.522,228.374,03
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	257,91644,78	27,2268,05712,83
.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SE M REAPROVEITAMENTO. AF_02/2021	5,00	M3	55,51277,55	10,7753,85331,40
.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	60,00	M3	44,002.640,00	16,63997,803.637,80
Total de SERVIÇO INICIAL			4.414,14	8.641,92 13.056,06
2. MOVIMENTO DE TERRA (PLUVIAL)				
.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CA TEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	96,00	M3	5,66543,36	1,81173,76717,12
.2 FORN.E ASSENT.TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 MF 600MM	64,00	M	242,6715.530,88	21,251.360,0016.890,88
.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	120,00	M2	12,911.549,20	0,5464,801.614,00
.4 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	2,00	UN	831,791.663,58	148,84297,681.961,26
2.1. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS				
.1 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	63,00	M3	126,627.977,06	7,43468,098.445,15
.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	30,00	M3XKM	3,1895,40	0,3811,40106,80
.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PRE DOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	63,00	M3	77,954.910,85	8,54538,025.448,87
.4 FORN. E INSTALAÇÃO BLOCO CONCRETO INTERTRAV. 8cm-COR NATURAL	408,25	M²	51,7421.122,86	16,256.634,0627.756,92
.5 FORN. E INSTALAÇÃO BLOCO CONCRETO INTERTRAV. 8cm-VERMELHO	218,08	M2	64,1213.983,29	16,253.543,8017.527,09
Total de MOVIMENTO DE TERRA (PLUVIAL)			48.089,46 67.376,48	11.195,37 13.091,61 80.468,09
3. ESTRUTURA EM MADEIRA				
.1 CAIBRO DE PINUS TRATADO 5 X 20	100,00	M	114,5711.457,00	27,072.707,0014.164,00
.2 CAIBRO EM PINUS TRATADO 20 X 20	100,00	M	477,9547.795,00	34,263.426,0051.221,00
.3 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,5 X 5 EM EUCALIPTO TRATADO	162,00	M	1,61260,82	0,000,00260,82
.4 PARAFUSO 1/ 2" x 85 C/ARRUELA COLOCADA	80,00	UN	24,611.968,80	0,000,001.968,80
.5 CHAPA DE FERRO 1/2"- PINTURA EPOXI	2,70	M2	937,182.530,39	0,000,002.530,39
.6 AS MICRO ESTACA 300MM	10,00	M	76,22762,20	9,7397,30859,50
3.1. COBERTURA				
.1 TELA SOMBRITE	140,00	M²	23,713.319,40	13,541.895,605.215,00
Total de ESTRUTURA EM MADEIRA			3.319,40 68.093,61	1.895,60 8.125,90 76.219,51
4. PINTURA				
.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORB RANCO	179,60	M2	17,323.110,67	15,522.787,395.898,06
.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	179,60	M2	2,38	10,35

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_51 - RUA BOA VISTA
Cliente: PREFEITURA

Endereço:
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
			427,45	1.858,86	2.286,31
.3 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	179,60	M2	0,90 161,64	1,21 217,32	 378,96
Total de PINTURA			3.699,76	4.863,57	8.563,33
5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	80,00	M	31,54 2.523,20	7,43 594,40	 3.117,60
.2 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	6,00	UN	799,39 4.796,34	56,24 337,44	 5.133,78
.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	150,00	M	13,61 2.041,50	0,06 9,00	 2.050,50
.4 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	6,00	UN	195,93 1.175,58	198,29 1.189,74	 2.365,32
Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICA			10.536,62	2.130,58	12.667,20
6. EQUIPAMENTOS URBANOS					
.1 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100X40CM-INCL.FIXACAO	15,00	UN	271,16 4.067,40	25,41 381,15	 4.448,55
.2 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONADO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE . AF_11/2021	2,00	UN	1.504,30 3.008,60	75,88 151,76	 3.160,36
Total de EQUIPAMENTOS URBANOS			7.076,00	532,91	7.608,91
TOTAL DO ORÇAMENTO			161.196,61	37.386,49	198.583,10