

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_076 - PASSARELA ATLANTICO 20m
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	885,51	29,43	
			2.213,78	73,58	2.287,36
.2 LIMPEZA DO TERRENO	40,00	M2	0,00	3,95	
			0,00	158,00	158,00
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.213,78	231,58	2.445,36
2. PASSARELA					
.1 PAU ROLIÇO 20CM	45,00	M	70,06	29,32	
			3.152,70	1.319,40	4.472,10
.2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 15	72,00	M	22,24	87,94	
			1.601,28	6.331,68	7.932,96
.3 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	80,00	M	7,34	29,32	
			587,20	2.345,60	2.932,80
.4 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	200,00	M	5,96	29,32	
			1.192,00	5.864,00	7.056,00
.5 DECK EUCALIPTO TRATADO	40,00	M²	116,10	29,32	
			4.644,00	1.172,80	5.816,80
.6 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	18,00	UN	33,29	0,00	
			599,22	0,00	599,22
.7 PREGOS BITOLAS VARIADAS	10,00	KG	24,16	0,00	
			241,60	0,00	241,60
.8 GUIA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 7,0CM APARELHADA E LIXADA (CORRIMÃO)	80,00	M	5,07	0,00	
			405,60	0,00	405,60
.9 ANTI RACHA 14X14	18,00	UN	6,11	3,30	
			109,98	59,40	169,38
Total de PASSARELA			12.533,58	17.092,88	29.626,46
TOTAL DO ORÇAMENTO			14.747,36	17.324,46	32.071,82