

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_075 - PASSARELA SÃO PEDRO 37,50m
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	885,51	29,43	2.287,36
			2.213,78	73,58	
.2 LIMPEZA DO TERRENO	75,00	M2	0,00	3,95	296,25
			0,00	296,25	
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.213,78	369,83	2.583,61
2. PASSARELA					
.1 PAU ROLIÇO 20CM	80,00	M	70,06	29,32	7.950,40
			5.604,80	2.345,60	
.2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 15	128,00	M	22,24	87,94	14.103,04
			2.846,72	11.256,32	
.3 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	150,00	M	7,34	29,32	5.499,00
			1.101,00	4.398,00	
.4 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	360,00	M	5,96	29,32	12.700,80
			2.145,60	10.555,20	
.5 DECK EUCALIPTO TRATADO	75,00	M²	116,10	29,32	10.906,50
			8.707,50	2.199,00	
.6 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	32,00	UN	33,29	0,00	1.065,28
			1.065,28	0,00	
.7 PREGOS BITOLAS VARIADAS	15,00	KG	24,16	0,00	362,40
			362,40	0,00	
.8 GUIA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 7,0CM APARELHADA E LIXADA (CORRIMÃO)	150,00	M	5,07	0,00	760,50
			760,50	0,00	
.9 ANTI RACHA 14X14	32,00	UN	6,11	3,30	301,12
			195,52	105,60	
Total de PASSARELA			22.789,32	30.859,72	53.649,04
TOTAL DO ORÇAMENTO			25.003,10	31.229,55	56.232,65