

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022\_074 - PASSARELA CAMBOIM 82,50m  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

| Item/Descrição                                                                                                          | Qtd.   | Un | Preço Unitário/Preço Total<br>Material | Mão-de-Obra      | Total             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                             |        |    |                                        |                  |                   |
| .1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                    | 2,50   | M2 | 885,51                                 | 29,43            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 2.213,78                               | 73,58            | 2.287,36          |
| .2 LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                   | 165,00 | M2 | 0,00                                   | 3,95             |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 0,00                                   | 651,75           | 651,75            |
| <b>Total de SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                       |        |    | <b>2.213,78</b>                        | <b>725,33</b>    | <b>2.939,11</b>   |
| <b>2. PASSARELA</b>                                                                                                     |        |    |                                        |                  |                   |
| .1 PAU ROLIÇO 20CM                                                                                                      | 170,00 | M  | 70,06                                  | 29,32            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 11.910,20                              | 4.984,40         | 16.894,60         |
| .2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 15                                                                                      | 272,00 | M  | 22,24                                  | 87,94            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 6.049,28                               | 23.919,68        | 29.968,96         |
| .3 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 10                                                                                      | 330,00 | M  | 7,34                                   | 29,32            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 2.422,20                               | 9.675,60         | 12.097,80         |
| .4 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5                                                                                       | 792,00 | M  | 5,96                                   | 29,32            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 4.720,32                               | 23.221,44        | 27.941,76         |
| .5 DECK EUCALIPTO TRATADO                                                                                               | 165,00 | M² | 116,10                                 | 29,32            |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 19.156,50                              | 4.837,80         | 23.994,30         |
| .6 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | 68,00  | UN | 33,29                                  | 0,00             |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 2.263,72                               | 0,00             | 2.263,72          |
| .7 PREGOS BITOLAS VARIADAS                                                                                              | 20,00  | KG | 24,16                                  | 0,00             |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 483,20                                 | 0,00             | 483,20            |
| .8 GUIA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 7,0CM APARELHADA E LIXADA (CORRIMÃO)                                                 | 330,00 | M  | 5,07                                   | 0,00             |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 1.673,10                               | 0,00             | 1.673,10          |
| .9 ANTI RACHA 14X14                                                                                                     | 68,00  | UN | 6,11                                   | 3,30             |                   |
|                                                                                                                         |        |    | 415,48                                 | 224,40           | 639,88            |
| <b>Total de PASSARELA</b>                                                                                               |        |    | <b>49.094,00</b>                       | <b>66.863,32</b> | <b>115.957,32</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>                                                                                               |        |    | <b>51.307,78</b>                       | <b>67.588,65</b> | <b>118.896,43</b> |