

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2022_072 - PASSARELA MARAMBAIA 27,50m
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	182,79456,98	22,8557,13514,11
.2 LIMPEZA DO TERRENO	55,00	M2	0,000,00	3,95217,25217,25
Total de SERVIÇOS INICIAIS			456,98274,38	731,36
2. PASSARELA				
.1 PAU ROLIÇO 20CM	60,00	M	70,064.203,60	29,321.759,205.962,80
.2 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 15	48,00	M	18,82903,36	87,944.221,125.124,48
.3 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 10	110,00	M	7,34807,40	29,323.225,204.032,60
.4 CAIBRO EUCALIPTO TRATADO 5 X 5	264,00	M	5,961.573,44	29,327.740,489.313,92
.5 DECK EUCALIPTO TRATADO	55,00	M²	116,106.385,50	29,321.612,607.998,10
.6 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	24,00	UN	33,29798,96	0,000,00798,96
.7 PREGOS BITOLAS VARIADAS	10,00	KG	24,16241,60	0,000,00241,60
.8 GUIA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 7,0CM APARELHADA E LIXADA (CORRIMÃO)	110,00	M	5,07557,70	0,000,00557,70
.9 ANTI RACHA 14X14	24,00	UN	6,11146,64	3,3079,20225,84
Total de PASSARELA			15.618,2018.637,80	34.256,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			16.075,1818.912,18	34.987,36