

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Local: Rua Capivari, Rondinha - Arroio do Sal

Data: setembro de 2022

BDI: 22,21%

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	UNITÁRIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS GERAIS							
1.1	COMP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	vb	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.110,38	R\$ 6.110,38
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS GERAIS							R\$ 6.110,38
2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO							
2.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	795,88	R\$ 18,95	R\$ 23,15	R\$ 18.424,62
2.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m3	318,35	R\$ 9,22	R\$ 11,26	R\$ 3.584,64
2.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m3xkm	4.775,28	R\$ 2,21	R\$ 2,70	R\$ 12.893,25
TOTAL DO ITEM 2 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO							R\$ 34.902,51
3 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
3.1	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (e=20cm).	m3	183,05	R\$ 77,53	R\$ 94,74	R\$ 17.342,38
3.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m3	183,05	R\$ 9,22	R\$ 11,26	R\$ 2.061,17
3.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m3xkm	5.491,57	R\$ 2,21	R\$ 2,70	R\$ 14.827,24
3.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (e=15cm).	m3	137,29	R\$ 112,82	R\$ 137,87	R\$ 18.928,07
3.5	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m3	137,29	R\$ 9,22	R\$ 11,26	R\$ 1.545,87
3.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m3xkm	4.118,68	R\$ 2,21	R\$ 2,70	R\$ 11.120,43
3.7	COMP	LIMPEZA	m2	795,88	R\$ 2,05	R\$ 2,50	R\$ 1.989,70
3.8	COMP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	m2	795,88	R\$ 14,14	R\$ 17,27	R\$ 13.744,84
3.9	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m2	795,88	R\$ 2,83	R\$ 3,45	R\$ 2.745,78
3.10	95996	REPERFILAGEM COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FAIXA "A" DAER, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5,0 cm)	m3	39,79	R\$ 1.538,01	R\$ 1.879,56	R\$ 74.795,21
3.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m3xkm	1.193,82	R\$ 2,21	R\$ 2,70	R\$ 3.223,31
TOTAL DO ITEM 3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 162.324,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 203.336,89