

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DATA BASE AGOSTO 2022 (BDI 21,22%)

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal

Trecho: Av. Interpraia Norte (Acesso Praia Azul entre Rua Dimer Praia Cardoso) (10.770,72m²)

Extensão: 1211,77

m

CÓD	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$) BDI	SEM BDI	UNITÁRIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$)	TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
1.	SERVIÇOS GERAIS							
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,40	225,00	R\$	272,74	R\$ 654,58	4813
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	4.892,66	R\$	5.930,88	R\$ 5.930,88	CPU
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	VB	1,00	7.301,87	R\$	8.851,32	R\$ 8.851,32	CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 15.436,78	
2.	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	m2	9.694,16	R\$ 0,60	R\$	0,73	R\$ 7.049,59	CPU
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m2	9.694,16	R\$ 3,70	R\$	4,49	R\$ 43.478,79	102101
2.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m3	339,30	R\$ 1.773,93	R\$	2.150,33	R\$ 729.606,97	95995
2.4	TRANSPORTE CBUQ (30 km)	ton.	831,29	R\$ 55,50	R\$	67,28	R\$ 55.927,02	97918
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 836.062,38	
3.	SINALIZAÇÃO							
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	m2	48,47	R\$ 24,56	R\$	29,77	R\$ 1.443,17	
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_07/2019	m²	181,77	R\$ 1,88	R\$	2,28	R\$ 414,24	73806/001
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO							R\$ 1.857,41	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 853.356,56	