

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2023 - DEPOSITO EDUCAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 COPIAS DE PLANTAS	10,00	M2	24,530,00	245,30
.2 LIMPEZA DO TERRENO	190,00	M2	0,003,99	758,10
.3 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	190,00	M2	4,422,98	1.406,00
			839,80566,20	
Total de SERVIÇOS INICIAIS			1.085,101.324,30	2.409,40
2. FUNDAÇÃO- ESTACA				
.1 MICRO ESTACA 300MM	58,00	M	77,2370,18	8.549,78
			4.479,344.070,44	
Total de FUNDAÇÃO- ESTACA			4.479,344.070,44	8.549,78
3. FUNDAÇÃO- BALDRAME				
.1 VIGA BALDRAME ARROIO DO SAL	6,44	M³	1.827,05730,06	16.467,79
			11.766,204.701,59	
Total de FUNDAÇÃO- BALDRAME			11.766,204.701,59	16.467,79
4. IMPERMEABILIZAÇÃO, ATERRO E CONTRAPISO				
.1 AS ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	46,27	M³	51,5226,59	3.614,15
			2.383,831.230,32	
.2 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO E PEÇAS PARA SUA INSTA	50,00	M	23,9114,77	1.934,00
			1.195,50738,50	
.3 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO E PEÇAS PARA SUA INSTAL	6,00	M	15,158,86	144,06
			90,9053,16	
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM E PEÇAS PARA SUA INSTALAÇÃO	12,00	M	24,225,91	361,56
			290,6470,92	
.5 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	2,00	UN	134,26237,12	742,76
			268,52474,24	
.6 CAIXA GORDURA 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	1,00	UN	192,49237,12	429,61
			192,49237,12	
.7 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	11,18	M2	11,0213,30	271,89
			123,20148,69	
.8 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	7,71	M2	6,622,65	71,47
			51,0420,43	
.9 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	154,24	M2	18,0017,17	5.424,62
			2.776,322.648,30	
.10 TELA ACO SOLDADA CA-60 4,2mm	154,24	M2	54,221,08	8.529,47
			8.362,89166,58	
.11 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM	2,00	UN	13,048,86	43,80
			26,0817,72	
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO, ATERRO E CONTRAPISO			15.761,415.805,98	21.567,39
5. ALVENARIA E PILARES				
.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	3,00	M2	92,1377,79	509,76
			276,39233,37	
.2 VERGA 11X11CM-VAO ACIMA 1,2M C/DESFORMA ARG CI-AR1:4	15,00	M	131,2319,79	2.265,30
			1.968,45296,85	
.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPR IMENTO. AF_03/2016	12,50	M	62,6626,63	1.116,13
			783,25332,88	
.4 ALVENARIA TIJ.9 FUROS-CI-CA-AR1:2:8	253,75	M2	99,1142,71	35.986,82
			25.149,1610.837,66	
.5 PILAR CONCRETO ARROIO DO SAL	3,78	M³	3.613,271.345,94	18.745,81
			13.658,165.087,65	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2023 - DEPOSITO EDUCAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total
Total de ALVENARIA E PILARES			41.835,41	16.788,41	58.623,82
6. CINTAMENTO					
.1 VIGA CONCRETO ARMADO ARROIO DO SAL	6,44	M³	2.550,82 16.427,28	1.074,94 6.922,61	23.349,89
Total de CINTAMENTO			16.427,28	6.922,61	23.349,89
7. COBERTURA					
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 60	38,00	M	110,22 4.188,36	26,15 993,70	5.182,06
.2 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM	15,00	M	32,56 488,40	14,77 221,55	709,95
.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	38,00	M	72,93 2.771,34	5,91 224,58	2.995,92
.4 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	190,00	M2	130,32 24.760,80	38,02 7.223,80	31.984,60
Total de COBERTURA			32.208,90	8.663,63	40.872,53
8. FORRO					
.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	115,00	M2	107,25 12.333,75	1,86 213,90	12.547,65
Total de FORRO			12.333,75	213,90	12.547,65
9. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS					
.1 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	60,00	M	2,18 130,80	10,75 645,00	775,80
.2 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	60,00	M	2,09 125,40	2,11 126,60	252,00
.3 CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20	20,00	UN	4,00 80,00	5,88 117,60	197,60
.4 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES	1,00	UN	76,33 76,33	52,93 52,93	129,26
Total de INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS			412,53	942,13	1.354,66
10. INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA					
.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	5,00	UN	48,18 240,90	110,59 552,95	793,85
Total de INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA			240,90	552,95	793,85
11. ABERTURAS					
.1 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10M M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	UN	1.741,63 1.741,63	168,50 168,50	1.910,13
.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	M2	470,45 2.822,70	17,79 106,74	2.929,44
.3 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	1.530,76 4.592,28	24,75 74,25	4.666,53
Total de ABERTURAS			9.156,61	349,49	9.506,10
12. REVESTIMENTO CHAPISCO					
.1 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)	507,50	M2	5,35 2.715,13	6,59 3.344,43	6.059,56

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2023 - DEPOSITO EDUCAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
Total de REVESTIMENTO CHAPISCO			2.715,133.344,43	6.059,56
13. REBOCO				
.1 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	507,50	M2	7,683.897,60	30,2515.351,88
19.249,48				
Total de REBOCO			3.897,6015.351,88	19.249,48
14. REVESTIMENTO INTERNO AZULEJO				
.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASP AREDES. AF_06/2014	71,40	M2	51,343.665,68	23,171.654,34
5.320,02				
Total de REVESTIMENTO INTERNO AZULEJO			3.665,681.654,34	5.320,02
15. PINTURA				
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	507,50	M2	1,62822,15	7,543.826,55
4.648,70				
.2 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO SOBRE REBOCO	507,50	M2	10,735.445,48	13,486.841,10
12.286,58				
Total de PINTURA			6.267,6310.667,65	16.935,28
16. REVESTIMENTO INTERNO PISO				
.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO S 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	115,00	M2	92,5110.638,65	10,891.252,35
11.891,00				
.2 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	55,50	M	12,35685,43	21,051.168,28
1.853,71				
Total de REVESTIMENTO INTERNO PISO			11.324,082.420,63	13.744,71
17. APARELHOS SANITARIOS				
.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	543,161.086,32	32,4264,84
1.151,16				
.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UN	52,97105,94	4,719,42
115,36				
.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	87,40174,80	9,6919,38
194,18				
.4 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	2,00	UN	959,501.919,00	88,59177,18
2.096,18				
.5 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	707,70707,70	30,9430,94
738,64				
Total de APARELHOS SANITARIOS			3.993,76301,76	4.295,52
18. INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS E LAMPADAS				
.1 FIO ISOLADO 10MM2 (6AWG)	60,00	M	14,86891,60	4,40264,00
1.155,60				
.2 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	150,00	M	10,231.534,50	2,94441,00
1.975,50				
.3 MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 30A SIEMENS	1,00	UN	9,879,87	8,828,82
18,69				
.4 MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 20A SIEMENS	2,00	UN	9,8719,74	8,8217,64
37,38				
.5 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	120,00	M	3,64436,80	1,48177,60
614,40				
.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	37,13371,30	32,62326,20
697,50				
.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	29,01290,10	28,80288,00
578,10				

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2023 - DEPOSITO EDUCAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
.8 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATO R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	15,00	UN	26,66 399,90	18,09 271,35	671,25
Total de INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS E LAMPADAS			3.953,81	1.794,61	5.748,42
19. LIMPEZA					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	190,00	M2	0,00 0,00	19,95 3.790,50	3.790,50
Total de LIMPEZA				3.790,50	3.790,50
TOTAL DO ORÇAMENTO			181.525,12	89.661,23	271.186,35