

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:2023_01 - CARNEIRA S16 E S17
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Endereço: RUA ALEGRETE 111
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	66,12	M2	3,13206,96	2,44161,33368,29
21011 LIMPEZA DO TERRENO	66,12	M2	0,000,00	3,26215,55215,55
27801 PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA DE MADEIRA 150X75CM	2,50	M2	773,761.934,40	24,4061,001.995,40
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.141,36437,88	2.579,24
2. INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO				
44115 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6	463,30	M	15,307.088,49	5,472.534,259.622,74
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	3,90	M3	1.425,585.559,76	598,182.332,907.892,66
531343 ATERRO APILOADA MANUALMENTE	58,00	M3	45,952.665,10	1,76102,082.767,18
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM	57,90	M3	48,002.779,20	7,12412,253.191,45
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3,30	M3	94,79312,81	21,6671,48384,29
A91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	66,12	M2	13,58897,91	14,58964,031.861,94
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	54,00	M2	16,10869,40	15,16818,641.688,04
Total de INFRAESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO			20.172,677.235,63	27.408,30
3. PAREDE DE VEDAÇÃO				
62240 ALVENARIA TIJ.9FUROS-DE 11CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	119,00	M2	37,074.411,33	22,662.696,547.107,87
62210 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	3,00	M2	39,61118,83	17,5452,62171,45
TAMPA CONCRETO ARMADO 90 X 70 X 03 cm	64,00	UN	30,671.962,88	21,711.389,443.352,32
Total de PAREDE DE VEDAÇÃO			6.493,044.138,60	10.631,64
4. SUPRA-ESTRUTURA				
51392 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 13CM TAVELA CERAMICA	247,08	M2	91,8722.699,24	14,173.501,1226.200,36
51733 CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,56	M3	2.687,081.504,76	1.105,39619,022.123,78
51334 CONCRETO FCK20MPA	2,24	M3	415,78931,35	0,000,00931,35
Total de SUPRA-ESTRUTURA			25.135,354.120,14	29.255,49
5. COBERTURA				
71402 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA ROMANA - INCL. 40%	92,02	M2	37,603.459,95	12,211.123,564.583,51
72210 COBERTURA COM TELHA ROMANA	92,02	M2	29,672.730,23	13,241.218,343.948,57
A72215 CUMEEIRA PARA TELHA ROMANA	17,20	M	10,75184,90	9,46162,71347,61
Total de COBERTURA			6.375,082.504,61	8.879,69
6. REVESTIMENTO				
A101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	555,52	M2	2,121.177,70	5,392.994,254.171,95

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:2023_01 - CARNEIRA S16 E S17
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Endereço: RUA ALEGRETE 111
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
101031 REBOCO MASSA UNICA CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM(EXT)	555,52	M2	3,091.716,56	15,668.699,4410.416,00
Total de REVESTIMENTO			2.894,2611.693,69	14.587,95
7. INSTALAÇÕES				
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO	182,20	M	5,25956,55	8,552.514,36
161217 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	320,00	UN	6,492.076,80	7,322.342,404.419,20
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	48,00	M	14,59700,32	12,21586,081.286,40
161266 REDUCAO PVC JE PB 50X40	64,00	UN	29,431.883,52	8,55547,202.430,72
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO	72,00	M	9,48682,56	7,32527,041.209,60
FILTRO DE CARVAO ATIVADO	100,00	KG	15,151.515,00	10,071.007,002.522,00
Total de INSTALAÇÕES			7.814,756.567,53	14.382,28
8. PINTURA				
141211 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	149,80	M2	1,38206,72	6,18925,761.132,48
141256 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO SOBRE REBOCO	149,80	M2	7,861.177,43	11,041.653,792.831,22
141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-INCL.FDO BCO	10,00	M2	15,66156,60	14,80148,00304,60
Total de PINTURA			1.540,752.727,55	4.268,30
9. CAPELA				
81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMA0S	15,00	M2	11,32169,80	13,39200,85370,65
62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	170,00	M2	36,676.233,90	22,663.852,2010.086,10
551349 CONCRETO ARMADO FCK25MPA C/FORMAS	2,50	M3	2.535,516.338,78	656,141.640,357.979,13
71101 ESTRUTURA MADEIRA P/TELHADO	134,60	M2	92,3012.423,58	41,485.583,2118.006,79
72210 COBERTURA COM TELHA ROMANA	148,00	M2	24,733.660,04	13,241.959,525.619,56
A101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	340,00	M2	2,951.003,00	6,742.291,603.294,60
101031 REBOCO MASSA UNICA CA-AR 1:5+ 5%CI-15MM	340,00	M2	3,091.050,60	15,665.324,406.375,00
A101516 AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	39,00	M2	41,361.613,04	10,81421,592.034,63
A92508 PISO CERAMICO 50X50-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	92,00	M2	47,354.356,20	32,793.016,687.372,88
151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	1,00	UN	662,16662,16	126,36126,36788,52
151031 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA/TORNEIRA E SIFÃO	1,00	UN	599,37599,37	73,2773,27672,64
111113 PORTA .CEDRO C/FERR.0,90X2,10	1,00	CJ	1.180,401.180,40	111,09111,091.291,49
141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	5,67	M2	21,48121,79	18,27103,59225,38
161020 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500 L COM BOIA E ADAPTADOR	1,00	UN	514,52514,52	110,56110,56625,08
161205 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	40,00	M	7,83313,20	3,66146,40459,60
164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA 160X160	1,00	UN	1.832,26	109,53

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 2023_01 - CARNEIRA S16 E S17
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Endereço: RUA ALEGRETE 111
Cidade: ARROIO DO SAL

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			1.832,26	109,53	1.941,79
164302 FILTRO ANAEROBIO 120X150	1,00	UN	1.520,73	121,74	
			1.520,73	121,74	1.642,47
164310 SUMIDOURO TIJ.(4,00X1,00X1,00)TAMPA CONC.ARM	1,00	UN	1.735,79	1.090,97	
			1.735,79	1.090,97	2.826,76
Total de CAPELA			45.329,16	26.283,91	71.613,07
10. SERVIÇOS FINAIS					
521012 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	66,12	M2	0,95	0,85	
			62,81	56,20	119,01
Total de SERVIÇOS FINAIS			62,81	56,20	119,01
TOTAL DO ORÇAMENTO			117.959,23	65.765,74	183.724,97